



<b>Zamawiający:</b> <b>WCWI sp. z o.o.</b>	<b>WYJAŚNIENIE</b> <b>nr 3 TREŚCI SIWZ</b>
<b>Nr postępowania:</b> <b>ZP/WCWI/2015/01</b>	

Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r.

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania”  
**Nr postępowania: ZP/WCWI/2015/01**

JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 23 stycznia 2015 r. wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), które to wnioski oznaczony został odpowiednio jako Zestaw Pytań Nr 2, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 1:**

*Prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności: w „Ogłoszeniu o zamówieniu – roboty budowlane” w pkt. III.3.2) „Wiedza i doświadczenie” oraz w SIWZ pkt. IX.1.2., wskazano obowiązek wyszczególnienia wykonanych robót budowlanych „ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”, natomiast w Załączniku nr 4 do SIWZ/IDW „Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych robót budowlanych do Formularza Oferty” wpisano „w okresie 3 lat przed upływem składania ofert”. Jaki jest właściwy okres lat dla wykazania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy? Prosimy o odpowiednią korektę SIWZ.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 1:**

Załącznik do IDW nr 1 - *Wzór Formularza Oferty* oraz następujące załączniki do Formularza Oferty: Załącznik nr 2 – *Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*, Załącznik nr 3 – *Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*, Załącznik nr 4 – *Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych robót budowlanych*, Załącznik nr 5 – *Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia*, są wzorami do odpowiedniego wykorzystania przez wykonawcę zainteresowanego złożeniem oferty i stosownego ich wypełnienia. Wykonawca winien więc ich treść dostosować do wymogów wskazanych w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu. W obu tych dokumentach wskazano, iż na wykonawcy pragnącemu uczestniczyć w niniejszym postępowaniu ciąży obowiązek wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia polegającego na

SIWZ: „Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania”

Nr Postępowania: ZP/WCWI/2015/01





wykonaniu (dotyczy tylko robót zakończonych) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwa) wyspecyfikowanych robót budowlanych o określonym zakresie i określonej minimalnej wartości.

Wykonawca winien więc kierować się wymaganiami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 2:**

*W Załączniku nr 1A do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 1 został umieszczony w tabeli punkt 3.6. – „Rozbudowa instalacji AKPiA, w tym BMS” 1kpl., natomiast w Załączniku 1B do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 2 został umieszczony w tabeli analogiczny punkt 1.2. – „Rozbudowa instalacji AKPiA i BMS” 1 kpl. Punkty zatem się dublują. W którym Załączniku i w którym Zadaniu należy wycenić rozbudowę instalacji AKPiA i BMS? Prosimy o odpowiednią korektę SIWZ.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 2:**

W załączeniu skorygowany Załącznik nr 1A do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 1 oraz Załącznik nr 1B do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 2.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 3:**

*Prosimy o wskazanie, które słupy w poczekalni należy wykończyć okładziną kamienną (brak oznaczenia na rysunku 01A\_ARANŻACJA).*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 3:**

Słupy w osiach: B-8, C-8, B-9, C-9.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 4:**

*Prosimy o wskazanie rodzaju granitu i kolorystyki kamienia do obłożenia słupów w Sali obsługi klienta i Poczekalni. Jest to bardzo istotne ze względu na duże rozbieżności cenowe pomiędzy różnymi rodzajami granitu.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 4:**

Do wyceny należy przyjąć okładzinę z polerowanego kamienia naturalnego „Strzegom” w kolorze kamienia jaki został wykorzystany do wyłożenia portali windowych na hallach budynku („BORÓW 14” – Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.).

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 5:**

*Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne Dz1. Brak w/w drzwi w zestawieniu stolarki drzwiowej – prosimy o uzupełnienie.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 5:**

Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne Dz1 pokazane zostały na rysunkach: 01A\_Aranżacja Poziom 0 oraz 08A\_Aranżacja Elewacja wschodnia, zamieszczonych w Projekcie budowlano-wykonawczym „1. Plan zagospodarowania terenu. 2. Projekt architektoniczny” stanowiącym Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 6:**

*Czy drzwi ewakuacyjne zewnętrzne Dz1 mają mieć odporność ogniową EI60 – zgodnie z Opisem architektury pkt. 2. „STOLARKA DRZWIOWA – Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne”, czy należy je wycenić jako bezklasowe (na rzucie 01A\_ARANŻACJA nie ma oznaczenia EI60 dla drzwi Dz1)?*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 6:**

Drzwi Dz1 należy wycenić jako bezklasowe.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 7:**

*Prosimy o szczegółowe opisanie z jakich materiałów należy wykonać ściankę o wysokości do około 2,5m w biurze obsługi klienta (oddzielenie ksero w osiach C-D/7-8). Brak jakiegokolwiek opisu uniemożliwia wykonanie wyceny ofertowej.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 7:**

Ścianka jako element zabudowy meblarskiej nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 8:**

*Prosimy o wskazanie wymaganej izolacyjności akustycznej dla: ściany działowej całoszklanej w konstrukcji aluminiowej pomiędzy poczekalnią a salą obsługi klienta, drzwi rozsuwanych dwuskrzydłowych w sali obsługi klienta i z hallu głównego (D03 i D04) oraz drzwi aluminiowych D10 i D11 do pomieszczenia kierownika BOK.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 8:**

Stolarka aluminiowa wewnętrzna wg obowiązujących norm.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 9:**

*W opisie architektury pkt. 6.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE – Sala obsługi klienta”, ostatnie zdanie opisu „Stolarki aluminiowej wewnętrznej” brzmi: „Ościeżnica kątowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o gr. 1,5mm...”. Czy ściankę działową pomiędzy poczekalnią a salą obsługi klienta należy wycenić w systemie profili aluminiowych czy stalowych?*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 9:**

Ściankę pomiędzy poczekalnią a salą obsługi klienta należy wycenić jako wykonaną w systemie profili aluminiowych.





#### Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 10:

*W opisie architektury pkt. 2. STOLARKA DRZWIOWA – Sala obsługi klienta (wewnętrzne oraz wejściowe z hallu głównego) drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane (zestaw x2)”, ostatnie zdanie opisu brzmi: „Ościeżnica kątowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o gr. 1,5mm...”. Czy w/w drzwi rozsuwane należy wycenić w systemie profili aluminiowych czy stalowych?*

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 10:

Drzwi rozsuwane należy wycenić jako wykonane w systemie profili aluminiowych.

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 11:

*W opisie architektury pkt. 2. STOLARKA DRZWIOWA – Pokój Kierownika (parter), ostatnie zdanie opisu „Stolarki aluminiowej wewnętrzne” brzmi: „Ościeżnica kątowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o gr. 1,5mm...”. Czy w/w drzwi należy wycenić w systemie profili aluminiowych czy stalowych?*

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 11:

Drzwi do Pokoju Kierownika należy wycenić jako wykonane w systemie profili aluminiowych.

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 12:

*Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisu w opisie architektury pkt. 3 „Podłogi-wykładziny – serwerownia (poziom +1) - w pierwszym zdaniu opisu wskazano wykończenie posadzki podłogą podniesioną W38BS-P z wykładziną antyelektrostatyczną, kolor steel 005”, natomiast na końcu opisu zapisano „Wykładzina klejona całopowierzchniowo za pomocą kleju dyspersyjnego...”. Czy należy zatem wycenić dodatkową wykładzinę ułożoną na powierzchni płyt podłogi podniesionej W38BS-P? Czy w pomieszczeniu należy wykonać cokół?*

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 12:

W serwerowni (poziom +1) należy wykonać podłogę podniesioną W38BS-P z wykładziną antyelektrostatyczną, kolor steel 005. W pomieszczeniu serwerowni nie należy wykonywać cokołu

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 13:

*Czy elementy opisane w projekcie architektonicznym „wg osobnego opracowania” lub „przedmiot osobnego opracowania projektowego” należy uwzględnić w wycenie? Dotyczy to w szczególności zabudowy meblarskiej stanowisk obsługi oraz recepcji i informacji dla klientów, zabudowy meblowej kuchni (+1/15) i pomieszczeń magazynowych, blatu na wspornikach mocowanego do profili ściany działowej alu. w poczekalni na wys. 115cm. Jeżeli elementy wyżej wymienione należy uwzględnić w ofercie, prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o szczegółowe opisy i rysunki.*

#### Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 13:

Elementy wyposażenia meblowego czy też zabudowy meblowej opisane w projekcie architektonicznym jako „wg osobnego opracowania” lub „przedmiot osobnego opracowania projektowego”, nie są objęte przedmiotem zamówienia.

SIWZ: „Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania”

Nr Postępowania: ZP/WCWI/2015/01



**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 14:**

*Czy należy umieścić w ofercie „szafkę na depozytor kluczy SAIK” w pomieszczeniu 0/13 (patrz rysunek 01A\_ARANŻACJA)? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o szczegółowe opisy i rysunki, gdyż przekazane informacje uniemożliwiają wycenę.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 14:**

Zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne (ST-00) stanowiącej Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamówienie nie obejmuje dostaw i montażu szafki na depozytor kluczy SAIK.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 15:**

*Czy drzwi D05 z korytarza ewakuacyjnego należy wycenić jako pełne stalowe EI30 – zgodnie z dokumentacją architektoniczną, czy jako „aluminiowe, jednoskrzydłowe wyp. szkłem bezp. EI30” – zgodnie z opisem Przedmiaru robót – Prace budowlane pkt. 52?*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 15:**

Drzwi D05 z korytarza ewakuacyjnego należy wycenić jako pełne stalowe EI30 zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym „1. Plan zagospodarowania terenu. 2. Projekt architektoniczny” stanowiącym Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 16:**

*W punkcie VI.7.d) wymieniono w ramach zakresu robót budowlanych „budowę ścian działowych w technologii zabudowy kartonowo - gipsowej na stelażach aluminiowych”. Stelaże w systemach ścian GK typu UW, CW, UD, CD, UA są wykonane ze stali ocynkowanej. Prosimy o zmianę zapisu.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 16:**

Ściany działowe w technologii kartonowo - gipsowej należy wykonać z wykorzystaniem profili ze stali ocynkowanej.

**Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 17:**

*Zgodnie z p. 1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia.*

*„Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje i Gwaranta”.*

*Prosimy o wyjaśnienie jakie płatne nadzory należy przyjąć w cenie oferty? Jakie płatne nadzory należy uwzględnić ze strony Gwaranta?*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 17:**

Zgodnie z pkt. 1.7.3.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne (ST-00) stanowiącej Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.





#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 18:**

*Prosimy o wyjaśnienie jakiej pełnobranżowej inwentaryzacji oczekuje Zamawiający? Co ma zawierać, na czym ma polegać aktualizacja Załącznika nr 1 i jakiemu celowi ma służyć. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć stwierdzenie „W zakresie niezbędnym do realizacji” Czy oznacza to, że inwentaryzacja ta ma być wykonana przed realizacją?*

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 18:**

W celu określenia ilości wykonanych robót budowlanych, każdy Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zgodności dokumentacji powykonawczej stanowiącej Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (opracowanej przez wykonawcę Segmentu B - WARBUD S.A.) ze stanem faktycznym na budynku. W opracowanej inwentaryzacji Wykonawca winien wyszczególnić wszelkie odstępstwa i różnice w stosunku do Załącznika nr 1 do OPZ i uwzględnić je w opracowywanych projektach wykonawczych przedkładanych do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót objętych zamówieniem.

Zakres wykonanej inwentaryzacji winien być ściśle powiązany z realizacją części zamówienia (zadaniem) o którego udzielenie ubiega się wykonawca, i umożliwić jego prawidłowe i zgodne z Opiszem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami technicznymi wykonanie.

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 19:**

*Prosimy o uszczegółowienie do jakiej wysokości należy układać płytki ścienne w toaletach, według rysunków 13A i 14A\_ARANŻACJA wysokość układanych płytek jest powyżej opaski drzwiowej, natomiast w opisie architektury jest informacja „płytki układane do wysokości opaski drzwiowej”.*

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 19:**

Płytki ścienne w toaletach należy układać do wysokości opaski drzwiowej.

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 20:**

*Czy zgodnie z detalem Aranżacji 10A należy przewidzieć demontaż istniejących rolet i zamontowanie ich powyżej poziomu sufitu? Prosimy również o informację czy w związku z ewentualnym przeniesieniem rolet powyżej sufitu konieczna będzie wymiana ze względu na długość materiału? Kto w każdym z wyżej przywołanych przypadków będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną za rolety, które nie są przedmiotem przetargu? Prosimy również o określenie sposobu dojścia serwisowego do rolet schowanych powyżej poziomu sufitu.*

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 20:**

Rolety pozostają w miejscu, w którym zostały zamocowane i będą na poziomie sufitu podwieszanego montowanego w ramach zamówienia.

#### **Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 21:**

*Prosimy o potwierdzenie, że ściany gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach socjalnych, korytarzach i sali obsługi klienta, należy wykończyć poprzez*



*całopowierzchniowe szpachlowanie cienkowarstwowe gipsem szpachlowym oraz malowanie farbami emulsyjnymi.*

**Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 21:**

Tak, ściany g-k należy wykończyć poprzez ich całopowierzchniowe szpachlowanie cienkowarstwowe gipsem szpachlowym oraz malowanie farbami emulsyjnymi.

Marcin Lis  
radca prawny

W załączeniu:

- skorygowany Załącznik nr 1A do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 1,
- skorygowany Załącznik nr 1B do Formularza Oferty „Wykaz cen – podsumowanie” dla Zadania nr 2.



**Przedsiębiorstwo p.n. "Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania"**

**ZADANIE NR 1**

**WYKAZ CEN - PODSUMOWANIE**

L. p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa (PLN) netto	Wartość całkowita (PLN) netto
<b>1.</b>	<b>PRACE BUDOWLANE</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
1.1	Roboty rozbiórkowe - poziom 0	1	kpl		
1.2	Roboty rozbiórkowe - poziom +1	1	kpl		
1.3	Prace budowlane poziom 0	1	kpl		
1.4	Prace budowlane poziom +1	1	kpl		
1.5	Stolarka drzwiowa	1	kpl		
1.6	Suffity podwieszane	1	kpl		
1.7	Podłogi i posadzki	1	kpl		
1.8	Roboty tynkarsko-malarskie i okładzinowe	1	kpl		
<b>2.</b>	<b>Wyposażenie WC</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
<b>3.</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
3.1	Rozdzielnice elektryczne	1	kpl		
3.2	Olicznikowanie najemcy	1	kpl		
3.3	Instalacje zasilania podstawowego i gwarantowanego	1	kpl		
3.4	Instalacja oświetlenia podstawowego	1	kpl		
3.5	Gniazda wtykowe ogólne i dedykowane oraz łączniki	1	kpl		
3.6	Rozbudowa instalacji AKPIA	1	kpl		
3.7	Pomiary, próby i uruchomienie urządzeń/instalacji	1	kpl		
<b>4.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
4.1	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	1	kpl		
4.2	Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej	1	kpl		
4.3	Regulacja instalacji klimatyzacji	1	kpl		
4.4	Instalacja wodociągowa (z.w. i c.w.u.)	1	kpl		



4.5	Instalacja kanalizacji sanitarnej	1	kpl		
4.6	Instalacja centralnego ogrzewania	1	kpl		
4.7	Instalacja freonowa	1	kpl		
4.8	Instalacja odprowadzenia skroplin	1	kpl		
4.9	Pomiary, próby i uruchomienie urządzeń/instalacji	1	kpl		
<b>5.</b>	<b>Dokumentacja Projektowa</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
5.1	Pełnobraźowa inwentaryzacja techniczna	1	kpl		
5.2	Projekty wykonawcze i warsztatowe	1	kpl		
5.3	Dokumentacja Powykonawcza	1	kpl		
<b>CENA OFERTOWA Z WYŁĄCZENIEM PODATKU VAT (do przeniesienia do Formularza Ofertowego) -</b>					
<b>suma poz. 1 do 5:</b>					
<b>PODATEK VAT:</b>					
<b>CENA OFERTOWA Z VAT (do przeniesienia do Formularza Ofertowego):</b>					

**Przedsiębiorstwo p.n. "Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania"**

**ZADANIE NR 2**

**WYKAZ CEN - PODSUMOWANIE**

L. p.	Opis	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa (PLN) netto	Wartość całkowita (PLN) netto
1.	<b>Instalacje słaboprądowe</b>	1	kpl		
1.1	Instalacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego	1	kpl		
1.2	Rozbudowa instalacji BMS	1	kpl		
1.3	Okablowanie strukturalne	1	kpl		
1.4	Instalacja sygnalizacji pożaru	1	kpl		
1.5	Instalacja domofonowa	1	kpl		
1.6	Instalacja kontroli dostępu	1	kpl		
1.7	Instalacja telewizji dozorowej	1	kpl		
1.8	Pomiary, próby	1	kpl		
<b>2.</b>	<b>Dokumentacja Projektowa</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		
2.1	Inwentaryzacja techniczna	1	kpl		
2.2	Projekty wykonawcze i warsztatowe	1	kpl		
2.3	Dokumentacja Powykonawcza	1	kpl		
	<b>CENA OFERTOWA Z WYŁĄCZENIEM PODATKU VAT (do przeniesienia do Formularza Ofertowego) -</b>				
	<b>suma poz. 1 do 2:</b>				
	<b>PODATEK VAT:</b>				
	<b>CENA OFERTOWA Z VAT (do przeniesienia do Formularza Ofertowego):</b>				